


POHĽAD JUHOZÁPADNÝ




POHĽAD SEVEROZÁPADNÝ



POHĽAD JUHOVÝCHODNÝ



POHĽAD SEVEROVÝCHODNÝ



POPIS PRÁC

Búracie práce

1.NP

- Vybúranie vchodových dverí
- Otlčenie pôvodných omietok stien
- Vybúranie jestvujúcej betónovej mazaniny a dlažby
- Demontáž jestvujúcich rozvodov UK, ZTI a ELI
- Vysekanie rýh pre nové rozvody UK ZTI a ELI

2.NP

- Demontáž krycej vrstvy jestvujúcej podlahy vrátane soklíkov
- Demontáž jestvujúcich rozvodov UK, ZTI a ELI
- Otlčenie pôvodných omietok stien
- Vysekanie rýh pre nové rozvody UK ZTI a ELI

Strecha

- Demontáž vlnitej strešnej krytiny na báze bitumému vrátane podkladových vrstiev, nakoľko je strešná krytina poškodená a dochádza k zatekaniu do podstrešných priestorov, pričom dochádza k znehodnocovaniu jestvujúcich tepelných izolácií a podhládov.
- Demontáž fólie a latovania
- Demontáž oplechovani

Exteriér

- Odkopávka zeminy pre realizáciu odstavnéj plochy a vjazdu do garáže

Nový stav

1.NP

- Realizácia novej pancierovej podlahy v garáži a sklade
- Položenie novej dlažby v šatni a sociálnom zariadení
- Osadenie nových vchodových dverí
- Realizácia nových omietok v celom rozsahu
- Realizácia nového podhládu v sklade
- Prevedenie nových malieb v celom rozsahu
- Realizácia keramického obkladu v sociálnom zariadení
- Osadenie nového vykurovacieho zdroja na tuhé palivo
- Realizácia nových rozvodov UK, ZTI a ELI

2.NP

- Realizácia nových omietok v celom rozsahu
- Položenie novej podlahovej krytiny vrátane podkladnej podložky a soklíkov
- Prevedenie nových malieb v celom rozsahu
- Realizácia nových rozvodov UK, ZTI a ELI

Strecha

- Montáž doplnkových klampiarskych konštrukcii k strešnej krytine
- Montáž strešnej fólie vrátane systémových doplnkov
- Montáž latovania
- Montáž oplechovani
- Montáž strešnej krytiny

Exteriér

- Osadenie obrubníkov po obvode parkovacej plochy a vjazdu do garáže
- Položenie podkladných vrstiev zo štrkopiesku a štrkodrvy na parkovaciú plochu a vjazd do garáže

Položenie betónovej dlažby vrátane lôžka a špárovania na parkovaciú plochu a vjazd do garáže

miesto stavby: obec Zlaté , okr. Bardejov, parcela č. 620/2		
investor: Obec Zlaté, Zlaté 17, 086 01 Rokytov		
projektant: Ing. Miroslav BENKA-GOČ		
zodpovedný projektant: Ing. Miroslav BENKA-GOČ	formát:	3 x A4
Modernizácia hasičskej zbrojnice v Zlatom	dátum:	8/2017
	stupeň:	PS
názov výkresu: POHĽADY	mierka: 1:100	č.výkresu: 5