

POPIS PRÁC

Búracie práce

1.NP

- Vyburanie vchodových dverí
- Otlčenie pôvodných omietok stien
- Vyburanie jestvujúcej betónovej mazaniny a dlažby
- Demontáž jestvujúcich rozvodov UK, ZTI a ELI
- Vysekanie rýh pre nové rozvody UK ZTI a ELI

2.NP

- Demontáž krycej vrstvy jestvujúcej podlahy vrátane soklikov
- Demontáž jestvujúcich rozvodov UK, ZTI a ELI
- Otlčenie pôvodných omietok stien
- Vysekanie rýh pre nové rozvody UK ZTI a ELI

Strecha

- Demontáž vlnitej strešnej krytiny na báze bitumenu vrátane podkladových vrstiev, nakoľko je strešná krytina poškodená a dochádza k zatekaniu do podstrešných priestorov, pričom dochádza k znehodnocovaniu jestvujúcich tepelných izolácií a podlahov.
- Demontáž fólie a latovanie
- Demontáž oplechovaní

Exteriér

- Odkopávka zeminy pre realizáciu odstavnej plochy a vjazdu do garáže

Nový stav

1.NP

- Realizácia novej pancierovej podlahy v garáži a sklede
- Položenie novej dlažby v šatni a sociálnom zariadení
- Osadenie nových vchodových dverí
- Realizácia nových omietok v celom rozsahu
- Realizácia nového podlahádu v sklede
- Prevedenie nových malieb v celom rozsahu
- Realizácia keramického obkladu v sociálном zariadení
- Osadenie nového vykurovacieho zdroja na tuhé palivo
- Realizácia nových rozvodov UK, ZTI a ELI

2.NP

- Realizácia nových omietok v celom rozsahu
- Položenie novej podlahovej krytiny vrátane podkladnej podložky a soklikov
- Prevedenie nových malieb v celom rozsahu
- Realizácia nových rozvodov UK, ZTI a ELI


Strecha

- Montáž doplnkových klampiarskych konštrukcií k strešnej krytine
- Montáž strešnej fólie vrátane systémových doplnkov
- Montáž latovania
- Montáž oplechovaní
- Montáž strešnej krytiny

Exteriér

- Osadenie obrubníkov po obvode parkovacej plochy a vjazdu do garáže
- Položenie podkladných vrstiev zo štrkopiesku a štrkodrvy na parkovaciu plochu a vjazd do garáže

Položenie betónovej dlažby vrátane lôžka a špárovania na parkovaciu plochu a vjazd do garáže



miesto stavby: obec Zlaté , okr. Bardejov, parcela č. 620/2

investor: Obec Zlaté, Zlaté 17, 086 01 Rokytno

projektant: Ing. Miroslav BENKA-GOČ

zodpovedný projektant: Ing. Miroslav BENKA-GOČ

formát: 3 x A4

dátum:

stupeň: PS

názov výkresu:

REZ : A-A NOVÝ STAV

mierka: č.výkresu:
1:50 4

Modernizácia hasičskej zbrojnice v Zlatom